

START

屋根工事開始！

梯子リフトで材料を運び
いよいよ作業開始



現状屋根撤去

現状屋根
差し棟撤去



ルーフィングシート敷設

ルーフィングシート
(防水シート)



設置箇所確認

墨壺を使用し真っ直ぐな
線を引いていきます



ルーガの寸法確認

差し金を当てて寸法を測り
棟との距離を保ちカット



軒先の高さ調整

ルーガは厚みがある屋根材
材である為、桟木を打ち
高さを調整します



棟設置

雨漏りの危険性がある箇所
である為、防水シートを再
設置した後に棟を新設



棟隅（防水シート）

防水シートを重ねて設置
してから新しい差し棟を
設置します



隅棟完成 ✨

差し棟仕様で重厚感のある
仕上がりとなりました



軒樋

経年劣化により交換



縦樋

経年劣化により交換



完成 ✨

30年先まで安心です♪



COMPLETED